

## 仕様書

### I. 業務内容

#### X 線 TV 装置移設作業の委託契約

##### (対象装置)

1. X 線透視撮影装置 SONIAL VISION G4 (島津製作所)
2. 歯科用パノラマ断層撮影 X 線診断装置ベラビュー エポックス (モリタ製作所)

### II. 履行期限

令和 7 年 12 月 31 日まで

### III. 要件

X 線透視撮影装置及び歯科用パノラマ断層撮影 X 線診断装置移設作業一式については、それぞれ以下の要件を満たすこと。

1. X 線透視撮影装置 SONIAL VISION G4 移設作業は以下の要件を満たすこと。
  - 1-1 X 線 TV 断層室から内視鏡室 (下部) 2 へ機器の移設を行うこと。
  - 1-2 内視鏡室 (下部) 2 の既存 X 線透視撮影装置の解体および搬出を行うこと。
  - 1-3 検査室用 19 インチモニタ 2 面を内視鏡室の天井吊りモニタ懸垂器へ取り付けること。
  - 1-4 患者情報を読み取るためのバーコードリーダーを手配すること。
  - 1-5 内視鏡室 (下部) 2 の床面貼替えを行なうこと。
  - 1-6 移設機器の電源確保のため、必要に応じて内視鏡室 (下部) 2 内の電気工事を行うこと。
  - 1-7 X 線 TV 断層室の床面に劣化が見られた場合は補修作業を行うこと。
  - 1-8 X 線 TV 断層室の監視カメラ 2 式を取り外すこと。
  - 1-9 X 線 TV 断層室の配線用ピットの穴を補修すること。
  - 1-10 DICOM ネットワーク接続作業を実施すること。
  - 1-11 内視鏡システムとの接続を実施すること。
  - 1-12 漏洩線量測定及び行政提出書類作成に関わる業務の適切な支援を行うこと。
  - 1-13 輸送中に装置類に損傷が生じないようにするとともに、既設建築物を損傷しないように必要に応じ養生を施すこと。建築物に損傷を与えた場合は受任者の責任において原状回復すること。搬入後は後片付けと清掃を行うとともに荷造用諸材料は全て持ち帰ること。
  - 1-14 機器の移設、据付、配管、配線及び調整については、当病院のスケジュール業務に支障をきたさないよう、当病院の担当者との協議のうえその指示によること。

2. 歯科用パノラマ断層撮影 X 線診断装置ベラビュー エポックス移設作業は以下の要件を満たすこと。
  - 2-1 X 線 TV 断層室から X 線撮影室 1 へ機器及びワークステーション端末の移設を行うこと。
  - 2-2 X 線撮影室 1 において、歯科用パノラマ断層撮影 X 線診断装置設置位置に壁補強工事を行うこと。
  - 2-3 DICOM ネットワーク接続作業を実施すること。撮影室移設の為の運用変更に伴う送信先の変更作業を実施する事。
  - 2-4 撮影室変更に伴う照射録の様式の様式変更作業を含むこと。
  - 2-5 漏洩線量測定及び行政提出書類作成に関わる業務の適切な支援を行うこと。
  - 2-6 輸送中に装置類に損傷が生じないようにするとともに、既設建築物を損傷しないように必要に応じ養生を施すこと。建築物に損傷を与えた場合は受任者の責任において原状回復すること。搬入後は後片付けと清掃を行うとともに荷造用諸材料は全て持ち帰ること。
  - 2-7 機器の移設、据付、配管、配線及び調整については、当病院のスケジュール業務に支障をきたさないよう、当病院の担当者と協議のうえその指示によること。